

List opatření					
<b>Název opatření:</b>	Bartovice, Radvanice - výstavba kanalizace a prodloužení sběrače B	<b>ID</b>	HOD207097		
<b>Vliv:</b>	bodové zdroje znečištění	<b>Typ LO</b>	A		
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	<b>Dílčí povodí</b>	HOD		
Vazba na územní jednotky:					
<b>Kód obce</b>	<b>Obec</b>	<b>Katastrální území (místní část)</b>	<b>ID vodního útvaru</b>		
554821	Ostrava	Bartovice, Radvanice	HOD_0670		
<b>Kraj:</b>	MSK	<b>ORP:</b>	Ostrava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
627551	OVaK OSTRAVA - kanalizace TĚŠÍNSKÁ I	Mošňok	0.36	-466961	-1104411
629508	OVaK OSTRAVA - kanalizace TĚŠÍNSKÁ II	Mošňok	0.35	-466972	-1104411
627370	OVaK OSTRAVA - kanalizace DALIMILOVA I	Mošňok	0.37	-466957	-1104415
627536	OVaK OSTRAVA - kanalizace DALIMILOVA II	Mošňok	0.83	-466276	-1104398
628630	OVaK OSTRAVA - kanalizace DALIMILOVA IV	Mošňok	1.11	-466097	-1104219
628632	OVaK OSTRAVA - kanalizace DALIMILOVA V	Mošňok	1.12	-466093	-1104213
629509	OVaK OSTRAVA - kanalizace HRANEČNÍK	Lučina	3.103	-467739.85	-1103747
629507	OVaK OSTRAVA - kanalizace HVĚZDNÁ	Lučina	3.465	-467395.36	-1103795
627368	OVaK OSTRAVA - kanalizace LIHOVARSKÁ	Lučina	3.551	-467327	-1103870.8
628793	OVaK OSTRAVA - kanalizace U PRAMENŮ (býv. Lejskova)	Podleský potok	1.9	-465229	-1106193
Popis opatření					
<p>Stávající sběrač "B" je ukončen ve Slezské Ostravě. Jeho prodloužení je podmiňující investicí pro odkanalizování větších částí městských obvodů Slezská Ostrava, Bartovice, Radvanice, Kunčice a Kunčičky. Jelikož se výše uvedené obvody nacházejí ve značně členitém terénu, neumožní realizace sběrače "B" přivést odpadní vody z celé plochy těchto obvodů. Pro plošné odkanalizování těchto městských obvodů bude nutno pokračovat ve výstavbě plošných kanalizací.</p> <p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavby:          Prodloužení kanalizačního sběrače "B" do Radvanic - je projektováno položení 7 650 m kanalizace DN 150 – DN 2300. Náklady na stavbu činí 254 000 000,- Kč bez DPH. Stavbou budou zrušeny výustě: Dalimilova I, Dalimilova II, Dalimilova IV, Dalimilova V, Těšínská I, Těšínská II, Hvězdná, Hranečník. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 1 810 EO.</p> Kanalizace Bartovice - 1. část a 2. část - je projektováno položení 1 837,3 m kanalizace DN 250 – DN 400 a 33,2 m výtlačného potrubí DN 100. Náklady na stavbu činí 18 511 616,- Kč bez DPH. Stavbou bude zrušena výust: U Pramenů. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 203 EO. Náklady na stavbu činí 51 342 500,- Kč bez DPH. Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B - je projektováno položení 102 m kanalizace cca DN 800. Náklady na stavbu činí 3 682 000,- Kč bez DPH. Stavbou bude zrušena výust: Lihovarská. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 949 EO.					
Parametry:					
<b>Počet nově připojených EO:</b>	2962	<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>			
<b>Investiční náklady (mil.Kč):</b>	327.6	<b>Způsob financování:</b>	OVaK		
<b>Stav přípravy:</b>	projektová příprava	<b>Fondy EU:</b>			
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	2025	<b>Poznámka:</b>			
<b>Nositel opatření:</b>	Statutární město Ostrava				
<b>Provozovatel:</b>	OVaK				