

<b>List opatření</b>					
<b>Název opatření:</b>	Koblov, Antošovice - výstavba kanalizace a ČOV			<b>ID</b>	HOD207102
<b>Vliv:</b>	bodové zdroje znečištění			<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>Vazba na územní jednotky:</b>					
<b>Kód obce</b>	<b>Obec</b>	<b>Katastrální území (místní část)</b>		<b>ID vodního útvaru</b>	
554821	Ostrava	Koblov		HOD_0700	
<b>Kraj:</b>	MSK	<b>ORP:</b>	Ostrava		
<b>Seznam vypouštění dotčených opatření:</b>					
<b>ID_VHB</b>	<b>Název vypouštění</b>	<b>Název toku</b>	<b>Říční km</b>	<b>JTSK X</b>	<b>JTSK Y</b>
628792	OVaK OSTRAVA - kanalizace ANTOŠOVICKÁ	Antošovický potok	1.3	-467731	-1094645
628977	OVaK OSTRAVA - Kanalizace POBŘEŽNÍ	Odra	10.23	-469888	-1097431
628966	OVaK OSTRAVA - Kanalizace SOJČÍ	Odra	9.57	-469243	-1097184
628978	OVaK OSTRAVA - Kanalizace VÝKLOPNÁ	Odra	10.48	-470105	-1097541
628979	OVaK OSTRAVA - Kanalizace ŽABNÍK	Odra	10.37	-470012	-1097492
<b>Popis opatření</b>					
<p>Odpadní vody z městské části Koblov odtékají stokami různého stáří a původu především do Odry. V rámci této stavby je navrženo dobudování plošné kanalizace tak, aby odpadní vody byly svedeny do nově projektované ČOV Koblov. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bude v lokalitě nutno vybudovat čerpací stanici Antošovická. V rámci 1. etapy bude ČOV dimenzována na 425 EO a možností rozšíření na 850 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Koblovského potoku.</p> <p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavby:  Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, 1. etapa - je projektováno položení 3 569,35 m kanalizace DN 200 – DN 500, 1 526,36 m výtlačného potrubí DN 110x6,6 a osazení 1 čerpací stanice. Náklady na stavbu činí 127 238 949,28,- Kč bez DPH. Stavbou bude zrušena výust' Antošovická. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 216 EO.  Plošná kanalizace Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace - je projektováno položení 5 563,7 m kanalizace DN 200 – DN 600. Náklady na stavbu činí 211 906 616,- Kč bez DPH. Stavbou budou zrušeny výustě: Pobřežní, Sojčí, Výklopná, Žabník. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 778 EO.</p>					
<b>Parametry:</b>					
<b>Počet nově připojených EO:</b>	994	<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>	850		
<b>Investiční náklady (mil.Kč):</b>	339.1	<b>Způsob financování:</b>			
<b>Stav přípravy:</b>	projektová příprava	<b>Fondy EU:</b>			
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	2025	<b>Poznámka:</b>			
<b>Nositel opatření:</b>	Obec Komorní Lhotka				
<b>Provozovatel:</b>	Obec Komorní Lhotka				