

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	HOD30701036
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Střítež -výstavba kanalizace a ČOV
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	036
<b>Katalogový název opatření</b>	Výstavba kanalizace a ČOV
<b>Katalogové číslo opatření</b>	701
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0780
<b>Název vodního útvaru</b>	Ropičanka od pramene po ústí do Olše
<b>HMWB</b>	ne
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Střítež
<b>Katastrální území</b>	Střítež
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-451482
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1120606
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ano
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.1
<b>Vliv 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	výstavba kanalizace
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_VK
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	FCH_VZN
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	FCH_VZP
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	Obec Střítež
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	60 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	Dotace EU + vlastní zdroje
<b>Financování z fondů EU</b>	ano
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	757934
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	Nová obecní ČOV Střítež - Západ má projektovanou kapacitu 750 EO s možností rozšíření na 1200 EO. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s technologií nízkozatížené aktivace s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu a se zařízením na chemické srážení fosforu. Odpadní vody budou na ČOV přiváděny splaškovou oddílnou kanalizací gravitační, částečně tlakovou. Předpokládaná délka kanalizace je 4,8 km, napojit by se mělo 450 obyvatel, škola, OÚ, Dům služeb
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2020
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2023
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	11,235
LO po realizací opatření	6,612
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,187
LO po realizací opatření	0,327
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	1,685
LO po realizací opatření	1,020
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,356
LO po realizací opatření	0,262
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	

<b>Ukazatel zlepšení 7</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Ukazatel zlepšení 8</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Ukazatel zlepšení 9</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Ukazatel zlepšení 10</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	