

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	HOD30701054
Název opatření v plánu povodí	Frenštát pod Radhoštěm - výstavba kanalizace (HOD207017)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	054
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0130
Název vodního útvaru	Lubina od pramene po tok Lomná včetně
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Frenštát pod Radhoštěm
Katastrální území	Frenštát pod Radhoštěm
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-478510
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1132943
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	2.6
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Město Frenštát pod Radhoštěm
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	50 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	vlastní zdroje + dotace
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	617056
lokalizace vlivu : číslo katastru	634719
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Tlaková kanalizace Planiska</p> <p>Záměr řeší odkanalizování místní části "Planiska" (cca 400 obyvatel). Stavba tlakové kanalizace zahrnuje vybudování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hlavních řadů o délce cca 4 800 m - odbočných řadů o celkové délce cca 3 560 m (DN40 - 2 668 m, DN50 - 897 m) - 95 domovních čerpacích stanic <p>Tato kanalizace je navržena z HDPE trub a je řešena jako síť tlakových řadů profilu DN63 - DN160 (DN63 - 1690 m, DN75 - 780 m, DN90 - 570 m, DN110 - 140 m, DN160 - 1628 m, DN300 - 8m)</p> <p>Nově navrhovaná kanalizace bude napojena na stávající kanalizační stoku na ul. Střelniční.</p> <p>Výpočet nákladů dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 ze dne 20.1.2010 je 43 mil. Kč.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	1
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2020
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2022
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ne
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	26,821
LO po realizací opatření	22,740
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	20,580
LO po realizací opatření	21,221
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	4,836
LO po realizací opatření	4,245
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	4,723
LO po realizací opatření	4,723
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	

LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	