

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	HOD30701056
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Hlučín - dostavba kanalizace (HOD207118)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	056
<b>Katalogový název opatření</b>	Výstavba kanalizace a ČOV
<b>Katalogové číslo opatření</b>	701
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0420
<b>Název vodního útvaru</b>	Opava od Moravice po ústí do toku Odry
<b>HMWB</b>	ne
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Hlučín
<b>Katastrální území</b>	Hlučín
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-476497
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1094087
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ano
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.1
<b>Vliv 2</b>	2.6
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	výstavba kanalizace
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_VK
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	FCH_VZN
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	FCH_VZP
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	VaK Hlučín
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	195 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	vlastní zdroje
<b>Financování z fondů EU</b>	ne
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	617232
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	639711
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	<p>Borovníky: Kanalizace a přestavba ČOV Bobrovníky na ČS - odkanalizování části zástavby obce (cca 50%) a místní části Hlučín Jasénky oddílnou tlakovou a částečně gravitační kanalizací. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Zbývá část obce bude odvádět OV stávající jednotnou kanalizací. Celková délka navržené tlakové kanalizace cca 6 tis. m a gravitační 720 m. Stávající ČOV bude zrušena a OV budou přečerpávány novou KČS na ČOV Hlučín Jasénky. Bude zrušeno 5 volných výustí. Dojde k vybudování nové dešťové zdrže.</p> <p>Darkovičky: Výstavba oddílné gravitační kanalizace o délce cca 10 km a výtlačného řadu 1,5 km. Stávající kanalizace bude odvádět dešťové vody. OV budou přečerpávány novou KČS na ČOV Hlučín - Jasénky. Bude zrušena 1 voná výust.</p>
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	2020
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	2027
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	ne
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	107,770
<b>LO po realizaci opatření</b>	48,244
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	dusík dusičnanový
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	9,473
<b>LO po realizaci opatření</b>	10,625
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	dusík amoniakální
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	17,32
<b>LO po realizaci opatření</b>	9,442
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	fosfor celkový
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
<b>LO před realizací opatření</b>	4,604
<b>LO po realizaci opatření</b>	3,176
<b>Ukazatel zlepšení 5</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>	-

LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	