

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD30701128
Název opatření v plánu povodí	Zlatníky a Milostovice - výstavba ČOV a kanalizace (HOD207028)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	128
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0280
Název vodního útvaru	Velká od pramene po ústí do toku Opava
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Opava
Katastrální území	Zlatníky u Opavy
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-501977
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1086854
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	69 912
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	793230
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Pro odkanalizování městských částí Zlatníky a Milostovice je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace a vybudování centrální ČOV v m.č. Zlatníky. Celková délka nově navržené kanalizace v m.č. Zlatníky činí cca 2 630 m, profil kanalizace je jednotný DN 300, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončeny na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 95 ks, profil DN 150, délka cca 710 m. Celková délka nově navržené kanalizace v m.č. Milostovice je cca 1 880 m. Jako materiál je navrženo žebrované kanalizační potrubí PP o profilu DN 250 a DN 300 mm. S ohledem na spádové poměry řešeného území navržená kanalizace je ukončena v ČS, která zajistí transport odpadních vod do kanalizace městské části Zlatníky. Délka výtlačného řadu je cca 489 m, profil výtlačku je DN 80. Stávající kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická se dvěma linkami aktivace s využitím systému nitrifikace s předřazenou denitrifikací a možností srážení fosforu. Dosazovací nádrže budou rovněž dvě. Přebytečný kal bude odčerpáván do kalojemu a následně, aerobně stabilizovaný, bude odvážen na ČOV Opava. Vyčištěné vody budou vypouštěny do vodního toku Velká. ČOV je dimenzována ve výhledu na 1 060 EO.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2018
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	37,072
LO po realizací opatření	26,765
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,618
LO po realizací opatření	1,619
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	5,561
LO po realizací opatření	4,053
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok

LO před realizací opatření	1,174
LO po realizací opatření	0,919
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	dokončeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	