

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	HOD31004061
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	SKM - OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda (HOD210010)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	061
<b>Katalogový název opatření</b>	Stará kontaminovaná místa
<b>Katalogové číslo opatření</b>	1004
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0680
<b>Název vodního útvaru</b>	Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra
<b>HMWB</b>	ano
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Ostrava
<b>Katastrální území</b>	Přívoz
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-470670
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1098871
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ne
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.5
<b>jen 1 vliv</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek.
<b>opatření nemá víc KTM</b>	
<b>opatření nemá víc KTM</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_SZL
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	633 650
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	MF - ekologická smlouva
<b>Financování z fondů EU</b>	ne
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	13767002
<b>jen 1 vliv</b>	
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	Doporučení nápravných opatření: Sanační doprůzkum; Sanace saturované zóny a odstranění volné fáze kontaminantů; Sanační opatření pro eliminaci rizika z inhalačního příjmu; Postsanační monitoring; Sanace nesaturované zóny po ukončení činnosti koksovny; Sanace stavebních konstrukcí. V dubnu 2017 zahájeno ochranné sanační čerpání (Unigeo a.s.). Hlavním úkolem prací je zabránění přestupu kontaminovaných vod z prostoru koksovny do vodoteče – řeky Ostravice, což je prováděno ochranným sanačním čerpáním z vrtů na třech plochách havarijního sanačního zásahu (HSZ), vytvářením depresí a následným přečistěním vod na dekontaminačních stanicích s opětovným vypouštěním do horninového prostředí přes vybudované infiltrační objekty. Z bilance kontaminantů vyplývá, že proces odstraňování znečištění vod pokračuje, ale vzhledem k aktivnímu výrobnímu procesu zatím nemůže být provedena celková sanace a není komplexně odstraněn zdroj kontaminace v zeminách. Byly vymezeny tři plochy HSZ, přičemž v čerpacím systému je zapojeno celkem 6 vrtů. Práce na vzorkování vod jsou realizovány s měsíční četností.
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	1
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	-
-	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	-
-	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	-
-	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	-
-	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 5</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>	-
-	
-	

<b>Ukazatel zlepšení 6</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 7</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 8</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 9</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 10</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	