

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31004062
Název opatření v plánu povodí	SKM - Benzina s.r.o. DSPHM N. Bohumín
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	062
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0720
Název vodního útvaru	Odra od státní hranice po tok Olše
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Bohumín
Katastrální území	Nový Bohumín
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-465264,1
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1094934,8
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.5
jen 1 vliv	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek.
opatření nemá víc KTM	
opatření nemá víc KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_SZL
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	979
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	MF ČR, Kaufland ČR v.o.s. , uzavřena ES,
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	10703001
jen 1 vliv	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>2019 - Pokračovala sanace nesaturované zóny zpočívající v odtěžbě kontaminovaných zemin</p> <p>06/2018-08/2019 - Pokračování ochranného sanačního čerpání a monitorování (obsah BTEX, NEL a mocnost volné fáze v podzemní vodě).</p> <p>11/2018 - Sanace nesaturované a saturované zóny areálu bývalého DS PHM BENZINA (zahájena): demolice stávajících objektů, pyrotechnický průzkum, likvidace stávající kanalizace, odtěžba kontaminovaných zemin, stavební a sanační čerpání, zásyp výkopových jam.</p> <p>06/2017-05/2018 - Zahájení ochranného sanačního čerpání a monitorování (obsah BTEX, NEL a mocnost volné fáze v podzemní vodě).</p> <p>2016 - Probíhalo ochranné sanační čerpání a monitorování (obsah BTEX, NEL a mocnost volné fáze v podzemní vodě).</p> <p>2014 - Probíhalo ochranné sanační čerpání a monitorování (obsah NEL a mocnost volné fáze v podzemní vodě).</p> <p>2010 - Probíhá sanace podzemních vod na pozemcích, které jsou v majetku společnosti Kaufland. Tato nápravná opatření jsou hrazena společností Kaufland. Stále přetrvává kontaminace zemin na území pozemků Benziny.</p> <p>2008-2010 - prováděno ochranné čerpání za účelem odstranění fáze RL z hladiny podzemních vod a monitoring jejich znečištění, zlikvidováno celkem 1130 kg ropných látek.</p> <p>2010-2012 - pokračování v ochranném čerpání za účelem odstranění fáze RL z hladiny podzemních vod a monitoring jejich znečištění, zlikvidováno celkem 690 kg ropných látek</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-
-	-

-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	