

List opatření

Základní charakteristiky opatření

| | |
|--|--|
| ID opatření | HOD30701002 |
| Název opatření v plánu povodí | Rusín - výstavba kanalizace a ČOV |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 002 |
| Katalogový název opatření | Výstavba kanalizace a ČOV |
| Katalogové číslo opatření | 701 |
| Dílčí povodí | HOD |
| ID vodního útvaru | HOD_0920 |
| Název vodního útvaru | Hrozová od pramene po ústí do toku Osoblaha |
| HMWB | ne |
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Obec | Rusín |
| Katastrální území | Rusín |
| Přibližná souřadnice X S-JTSK | -506039 |
| Přibližná souřadnice Y S-JTSK | -1056600 |
| Říční kilometr | - |
| Program opatření | ano |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | 1.1 |
| Vliv 2 | |
| Klíčový typ opatření 1 | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod. |
| Klíčový typ opatření 2 | |
| Klíčový typ opatření 3 | |
| Jiný klíčový typ (specifikace) | výstavba kanalizace |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | FCH_VK |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | FCH_VZN |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | FCH_VZP |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 | |
| Nositel opatření | Obec Rusín |
| Partnerská organizace | - |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 60 000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | |
| Způsob financování | vlastní zdroje, dotace EU, SFŽP |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt | |
| lokalizace vlivu : ID vypouštění | |
| lokalizace vlivu : číslo katastru | 743682 |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |

| Parametry opatření | |
|---|---|
| Popis opatření | <p>Obec Rusín se skládá z místních částí Rusín, Hrozová a Matějovice. V místní části Rusín je navržena splašková kanalizace DN 250 v délce 1 364m, zakončená ČOV typu SC250 s kapacitou 250 EO.</p> <p>Místní část Hrozová (trvalých 18 obyvatel, 65 chalupářů) má odkanalizování navrženo variantně, přičemž zpracovatel studie doporučuje variantu č. 3</p> <ol style="list-style-type: none"> akumulace OV ve sběrné jímce a cca týdenní odvážení na ČOV Rusín odvádění OV ze sběrné jímky na ČOV Rusín výtlakem o délce cca 630 m nahrazení čerpací jímky ČOV SC 25 s odtokem do toku Hrozová <p>V místní části Matějovice (12 trvalých obyvatel, 12 chalupářů) budou OV i nadále sváženy ze žump na ČOV Rusín.</p> <p>Nově se uvažuje o výstavbě systému domovních ČOV u jednotlivých rodinných domů.</p> |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 3 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2022 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2027 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | |
| Opatření na páteřním toku | ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 1,675 |
| LO po realizací opatření | 0,157 |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 0,028 |
| LO po realizací opatření | 0,168 |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 0,251 |
| LO po realizací opatření | 0,101 |
| Ukazatel zlepšení 4 | fosfor celkový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 0,053 |
| LO po realizací opatření | 0,053 |
| Ukazatel zlepšení 5 | |

| | |
|---|------------|
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizaci opatření | |
| Ukazatel zlepšení 6 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizaci opatření | |
| Ukazatel zlepšení 7 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizaci opatření | |
| Ukazatel zlepšení 8 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizaci opatření | |
| Ukazatel zlepšení 9 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizaci opatření | |
| Ukazatel zlepšení 10 | |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10 | - |
| LO před realizací opatření | |
| LO po realizaci opatření | |
| Implementace opatření v období 2021 až 2027 | |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 | |
| - | |
| Překážky bránící realizaci | - |
| Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení | |
| - | |
| Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč) | |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč) | |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se | |
| Doplňující text v angličtině | |