

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

|  |  |
|--|--|
| <b>ID opatření</b>   | HOD30701028  |
| <b>Název opatření v plánu povodí</b>                           | Polom - výstavba kanalizace a ČOV  |
| <b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>                  | 028  |
| <b>Katalogový název opatření</b>                               | Výstavba kanalizace a ČOV  |
| <b>Katalogové číslo opatření</b>                               | 701  |
| <b>Dílčí povodí</b>  | HOD  |
| <b>ID vodního útvaru</b>                                       | HOD_0050   |
| <b>Název vodního útvaru</b>                                    | Luha od pramene po ústí do toku Odry   |
| <b>HMWB</b>  | ne   |
| <b>Kraj</b>  | Olomoucký kraj   |
| <b>Obec</b>  | Polom  |
| <b>Katastrální území</b>                                       | Polom u Hranic   |
| <b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>                           | -505051  |
| <b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>                           | -1127638   |
| <b>Říční kilometr</b>  | -  |
| <b>Program opatření</b>  | ano  |
| <b>Typ opatření</b>  | základní   |
| <b>Podtyp opatření</b>   | -  |
| <b>Typ listu opatření</b>                                      | A  |
| <b>Vliv 1</b>  | 1.1  |
| <b>Vliv 2</b>  |  |
| <b>Klíčový typ opatření 1</b>                                  | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.  |
| <b>Klíčový typ opatření 2</b>                                  |  |
| <b>Klíčový typ opatření 3</b>                                  |  |
| <b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>                          | výstavba kanalizace  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>                        | FCH_VK   |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>                        | FCH_VZN  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>                        | FCH_VZP  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>                        |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>                        |  |
| <b>Nositel opatření</b>  | Polom  |
| <b>Partnerská organizace</b>                                   | -  |
| <b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>                            | 35 000   |
| <b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>                          |  |
| <b>Způsob financování</b>                                      | aktuálně kombinace dotace a vlastních zdrojů   |
| <b>Financování z fondů EU</b>                                  | ne   |
| <b>Možné překážky</b>  |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>                             |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>                             |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>                             |  |
| <b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b> |  |
| <b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>                        |  |
| <b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>                       | 725536   |
| <b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>           | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |

| Parametry opatření                                  |  |
|---|--|
| Popis opatření                                      | Výstavba kanalizace v délce 7 km a ČOV s napojením 289 obyvatel. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo      | 3  |
| Předpokládané zahájení opatření [rok]               | 2022   |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2027   |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok]                    |  |
| Opatření na páteřním toku                           | ano  |
| Ukazatel zlepšení 1                                 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní                            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok           |
| LO před realizací opatření                          | 3,099  |
| LO po realizací opatření                            | 0,389  |
| Ukazatel zlepšení 2                                 | dusík dusičnanový  |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok           |
| LO před realizací opatření                          | 0,052  |
| LO po realizací opatření                            | 0,217  |
| Ukazatel zlepšení 3                                 | dusík amoniakální  |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok           |
| LO před realizací opatření                          | 0,465  |
| LO po realizací opatření                            | 0,093  |
| Ukazatel zlepšení 4                                 | fosfor celkový   |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok           |
| LO před realizací opatření                          | 0,098  |
| LO po realizací opatření                            | 0,039  |
| Ukazatel zlepšení 5                                 |  |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5         | -  |
| LO před realizací opatření                          |  |
| LO po realizací opatření                            |  |
| Ukazatel zlepšení 6                                 |  |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6         | -  |
| LO před realizací opatření                          |  |
| LO po realizací opatření                            |  |
| Ukazatel zlepšení 7                                 |  |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7         | -  |
| LO před realizací opatření                          |  |
| LO po realizací opatření                            |  |
| Ukazatel zlepšení 8                                 |  |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8         | -  |

|   |            |
|---|------------|
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| Ukazatel zlepšení 9   |            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9                                   | -          |
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| Ukazatel zlepšení 10  |            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10                                  | -          |
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| <b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>                            |            |
| Převzato z předchozího cyklu  | ne         |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění                                | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027                                    |            |
| -   |            |
| Překážky bránící realizaci  | -          |
| Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení                           |            |
| -   |            |
| Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)                                 |            |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)                                |            |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se |            |
| Doplňující text v angličtině  |            |