

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

<b>ID opatření</b>	HOD30701034
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Sosnová - výstavba kanalizace a ČOV
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	034
<b>Katalogový název opatření</b>	Výstavba kanalizace a ČOV
<b>Katalogové číslo opatření</b>	701
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0260
<b>Název vodního útvaru</b>	Čižina od pramene po ústí do toku Opava
<b>HMWB</b>	ano
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Sosnová
<b>Katastrální území</b>	Sosnová
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-513298
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1079511
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ano
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.1
<b>Vliv 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
<b>Klíčový typ opatření 2</b>	
<b>Klíčový typ opatření 3</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	výstavba kanalizace
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_VK
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	FCH_VZN
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	FCH_VZP
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	Obec Sosnová
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	30 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	vlastní zdroje, MZE, případně SFŽP
<b>Financování z fondů EU</b>	ne
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	752479
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	Výstavba splaškové kanalizace v obci, včetně mechanicko-biologické ČOV, počet budoucích napojení pro cca 400 obyvatel. Délka gravitační kanalizace 4 128 m, 4 čerpací stanice s výtlačkem o délce 290 m. Zřízení 150 ks kanalizačních přípojek. Mechanicko - biologická ČOV je navržena s kapacitou 450 EO s principem nízkozatěžované dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací, chemickým srážením fosforu a aerobní stabilizací kalu.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2018
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2022
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ne
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	4,424
LO po realizací opatření	0,556
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,074
LO po realizací opatření	0,376
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,664
LO po realizací opatření	0,066
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,140
LO po realizací opatření	0,056
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	

<b>Ukazatel zlepšení 7</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Ukazatel zlepšení 8</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Ukazatel zlepšení 9</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Ukazatel zlepšení 10</b>	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	