

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	HOD30701053
Název opatření v plánu povodí	Doubrava - dostavba kanalizace a ČOV (HOD207071)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	053
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0830
Název vodního útvaru	Karvinský potok od pramene po ústí do Olše
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Doubrava
Katastrální území	Doubrava u Orlové
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-456224
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1100190
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	2.6
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Obec Doubrava
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	70 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	dotace (zatím není zřejmé z jakého typu)
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	1875
lokalizace vlivu : číslo katastru	631167
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce ve 2 lokalitách s napojením na projektovanou ČOV a stávající ČOV - BC 100, která bude rozšířena. Kanalizace je navržena jako oddílná splašková kanalizační síť.</p> <p>Lokalita Hranice bude odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací. Na síti jsou navrženy 2 ks čerpacích stanic, do kterých budou napojeny odpadní vody z města Orlová - lokality Výhoda (cca 100 obyvatel). Veškeré odpadní vody budou zaústěny a čištěny na projektované ČOV pro 400 EO. Je navržena mechanicko - biologická ČOV (nadzemní provozní objekt).</p> <p>Lokalita Nová: jedná se opřevážně o území s budoucí rodinnou zástavbou. Navržené stoky budou napojeny přímo do areálu stávající ČOV - 100 EO, která bude v rámci výstavby nových stok rozšířena o dalších 100 EO - podzemní balená ČOV.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2021
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2024
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ano
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	15,428
LO po realizací opatření	4,352
Ukazatel zlepšení 2	dusík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,324
LO po realizací opatření	1,500
Ukazatel zlepšení 3	dusík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	2,342
LO po realizací opatření	1,105
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	0,507
LO po realizací opatření	0,421
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-

LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizací opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	