

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD30701069
Název opatření v plánu povodí	Kunčice, Kunčičky - výstavba kanalizace (HOD207104)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	069
Katalogový název opatření	Výstavba kanalizace a ČOV
Katalogové číslo opatření	701
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0600
Název vodního útvaru	Ostravice od toku Morávka po tok Lučina
HMWB	
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Ostrava
Katastrální území	Kunčice nad Ostravicí
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-507869
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1128381
Říční kilometr	-
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.1
Vliv 2	2.6
Klíčový typ opatření 1	Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.
Klíčový typ opatření 2	
Klíčový typ opatření 3	
Jiný klíčový typ (specifikace)	výstavba kanalizace
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_VK
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	FCH_VZN
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	FCH_VZP
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	Statutární město Ostrava
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	557 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	SMO/MPO/MF
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	628059
lokalizace vlivu : číslo katastru	714224
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Odpadní vody z městských částí Kunčice a Kunčičky odtékají stávajícími stokami různého stáří a původu do místních vodotečí, některé lokality nejsou odkanalizovány vůbec. V rámci této stavby je navrženo dobudování plošné kanalizace v městských částech Kunčic a Kunčiček tak, aby odpadní vody byly svedeny do navrženého sběrače "B", který zajistí jejich transport na ÚČOV Ostrava. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bude nutno splaškové vody přečerpávat.</p> <p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavbu: Rrekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky I. a II. etapa - je projektováno položení 10 097 m kanalizace DN 250 – DN 2000. Stavbou budou zrušeny výustě: Příbylova, Návozní I, Návozní II, Stavovská, Škrobálkova, Výhradní. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 2 742 EO. Součástí akce je i rušení 7 výustí ve správě RPG. Předpokládá se, že stavby rušící výpusti RPG umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 1 369 EO. Stavbou budou zrušeny výustě: U Stavisek, Zvěřinská II, Pod Kaplí č.3, Orlovská, Korunka a Holveckova.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	2018
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2025
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	ne
Ukazatel zlepšení 1	biologická spotřeba kyslíku pětidenní
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	546,753
LO po realizaci opatření	494,177
Ukazatel zlepšení 2	dušík dusičnanový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	149,743
LO po realizaci opatření	166,543
Ukazatel zlepšení 3	dušík amoniakální
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	93,251
LO po realizaci opatření	85,456
Ukazatel zlepšení 4	fosfor celkový
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok
LO před realizací opatření	22,182

LO po realizaci opatření	20,594
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
LO před realizací opatření	
LO po realizaci opatření	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	