

## List opatření

### Základní charakteristiky opatření

|  |  |
|--|--|
| <b>ID opatření</b>   | HOD30701093  |
| <b>Název opatření v plánu povodí</b>                           | Skotnice - výstavba kanalizace (HOD207020)   |
| <b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>                  | 093  |
| <b>Katalogový název opatření</b>                               | Výstavba kanalizace a ČOV  |
| <b>Katalogové číslo opatření</b>                               | 701  |
| <b>Dílčí povodí</b>  | HOD  |
| <b>ID vodního útvaru</b>                                       | HOD_0150   |
| <b>Název vodního útvaru</b>                                    | Lubina od toku Lomná po ústí do toku Odra  |
| <b>HMWB</b>  |  |
| <b>Kraj</b>  | Moravskoslezský kraj   |
| <b>Obec</b>  | Skotnice   |
| <b>Katastrální území</b>                                       | Skotnice   |
| <b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>                           | -482987  |
| <b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>                           | -1120359   |
| <b>Říční kilometr</b>  | -  |
| <b>Program opatření</b>  | ano  |
| <b>Typ opatření</b>  | základní   |
| <b>Podtyp opatření</b>   | -  |
| <b>Typ listu opatření</b>                                      | A  |
| <b>Vliv 1</b>  | 1.1  |
| <b>Vliv 2</b>  | 2.6  |
| <b>Klíčový typ opatření 1</b>                                  | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod.  |
| <b>Klíčový typ opatření 2</b>                                  |  |
| <b>Klíčový typ opatření 3</b>                                  |  |
| <b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>                          | výstavba kanalizace  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>                        | FCH_VK   |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>                        | FCH_VZN  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>                        | FCH_VZP  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>                        |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>                        |  |
| <b>Nositel opatření</b>  | 0  |
| <b>Partnerská organizace</b>                                   | -  |
| <b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>                            | 71 000   |
| <b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>                          |  |
| <b>Způsob financování</b>                                      | vlastní zdroje, dotace EU, SFŽP  |
| <b>Financování z fondů EU</b>                                  | ano  |
| <b>Možné překážky</b>  |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>                             |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>                             |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>                             |  |
| <b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b> |  |
| <b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>                        | 2015   |
| <b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>                       | 748561   |
| <b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>           | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |

| Parametry opatření   |   |
|--|---|
| <b>Popis opatření</b>                                      | Obec má zpracován projekt pro stavební povolení (z r. 2005) pod názvem "Odkanalizování obce Skotnice". Projekt řeší odkanalizování zástavby obce částečně gravitační splaškovou a částečně tlakovou kanalizací s napojením na kanalizaci obce Mošnov ve vazbě na čištění odpadních vod na nové ČPOV v areálu "Průmyslové zóny Mošnov". Je navrženo k výstavbě 10 225 m gravitační kanalizace DN 250-300 a 3 091 m výtlačného potrubí s 6 ks kanalizačních čerpacích stanic. |
| <b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>      | 1   |
| <b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>               | 2018  |
| <b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b> | 2027  |
| <b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>                    |   |
| <b>Opatření na páteřním toku</b>                           | ano   |
| <b>Ukazatel zlepšení 1</b>                                 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní   |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok  |
| <b>LO před realizací opatření</b>                          | 11,409  |
| <b>LO po realizací opatření</b>                            | 2,357   |
| <b>Ukazatel zlepšení 2</b>                                 | dusík dusičnanový   |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok  |
| <b>LO před realizací opatření</b>                          | 1,616   |
| <b>LO po realizací opatření</b>                            | 2,159   |
| <b>Ukazatel zlepšení 3</b>                                 | dusík amoniakální   |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok  |
| <b>LO před realizací opatření</b>                          | 2,113   |
| <b>LO po realizací opatření</b>                            | 0,885   |
| <b>Ukazatel zlepšení 4</b>                                 | fosfor celkový  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>         | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok  |
| <b>LO před realizací opatření</b>                          | 0,518   |
| <b>LO po realizací opatření</b>                            | 0,338   |
| <b>Ukazatel zlepšení 5</b>                                 |   |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>         | -   |
| <b>LO před realizací opatření</b>                          |   |
| <b>LO po realizací opatření</b>                            |   |
| <b>Ukazatel zlepšení 6</b>                                 |   |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6</b>         | -   |
| <b>LO před realizací opatření</b>                          |   |
| <b>LO po realizací opatření</b>                            |   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Ukazatel zlepšení 7</b>  |            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7                                   | -          |
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| <b>Ukazatel zlepšení 8</b>  |            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8                                   | -          |
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| <b>Ukazatel zlepšení 9</b>  |            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9                                   | -          |
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| <b>Ukazatel zlepšení 10</b>   |            |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10                                  | -          |
| LO před realizací opatření  |            |
| LO po realizací opatření  |            |
| <b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>                            |            |
| Převzato z předchozího cyklu  | ano        |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění                                | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027                                    |            |
| -   |            |
| Překážky bránící realizaci  | -          |
| Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení                           |            |
| -   |            |
| Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)                                 |            |
| Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)                                |            |
| Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se |            |
| Doplňující text v angličtině  |            |