

List opatření

Základní charakteristiky opatření

ID opatření	HOD31201013
Název opatření v plánu povodí	Hradec nad Moravicí - přírodě blízká protipovodňová opatření (HOD212027)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	013
Katalogový název opatření	Revitalizace vodního toku
Katalogové číslo opatření	1201
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0400
Název vodního útvaru	Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku Opava
HMWB	ano
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Hradec nad Moravicí
Katastrální území	Žimrovice, Hradec nad Moravicí
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-500583,5469
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1096125,936
Říční kilometr	
Program opatření	ano
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	4,1
Vliv 2	
Vliv 3	
Vliv 4	
Vliv 5	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.).
Klíčový typ opatření 2	
opatření nemá víc KTN	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	BIO_MZB
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	BIO_RYBY
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	BIO_MF
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	HMF_REZIM
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	HMF_MORF
Nositel opatření	Město Hradec n/M
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	6 300
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	
Financování z fondů EU	
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	797006
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>Ze zpracované Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy a Chvalíkovice vyloučeny tři dílčí opatření na území města Hradce nad Moravicí. Revitalizační akce sleduje zajištění protipovodňové ochrany přilehlého území a místní infrastruktury přírodě blízkými opatřeními.</p> <p>1) Bezejmenný levostranný přítok Moravice - říční km 0,0-0,48, k. ú. Hradec nad Moravicí, navržena revitalizace toku s konsolidačními přehrážkami a doprovodnou výsadbou a rekonstrukce propustku pod lesní cestou, úprava odvodnění pomocí nového příkopu pro zlepšení odtokových poměrů, náklady 2,27 mil. Kč</p> <p>2) Bezejmenný levostranný přítok Moravice, říční km 0,0 - 1,13, k. ú. Žimrovice, navrženo opevnění koryta kamenným záhozem po stávající silniční most, rozšíření koryta s meandrující kynetou, rekonstrukce propustku pod polní cestou, revitalizace koryta s návrhem doprovodné výsadby, náklady 4,04 mil. Kč</p> <p>3) Záviliší, pravostranný přítok Hradečné, říční km 0,16 - 0,49, k.ú.Bohučovice Hradec nad Moravicí, navrženo odtrubnění koryta toku stabilizace břehů a tvarová úprava koryta, návrh suché nádrže, náklad nestanoven.</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	2
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	0
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	