

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	HOD31800004
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	Lutyňka, Skřečoň - D.Lutyně - odlehčovací objekt, ohrázení, zvýšení břehu, revitalizace (HOD218007)
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	004
<b>Katalogový název opatření</b>	Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR
<b>Katalogové číslo opatření</b>	1800
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0860
<b>Název vodního útvaru</b>	Lutyňka od pramene po ústí do Olše
<b>HMWB</b>	ne
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Bohumín, Dolní Lutyně
<b>Katastrální území</b>	Skřečoň, Dolní Lutyně
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-462138,6362
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1093106,162
<b>Říční kilometr</b>	1,5 - 5,5
<b>Program opatření</b>	
<b>Typ opatření</b>	Z
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	
<b>jen_1_vliv</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Výstavba protipovodňových opatření
<b>opatření nemá víc_KTM</b>	
<b>opatření nemá víc_KTM</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	Povodí Odry, státní podnik
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	14 000
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	
<b>Financování z fondů EU</b>	
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	
<b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>	748871, 629731
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření

Parametry opatření	
<b>Popis opatření</b>	Předmětem navrhovaného opatření je odlehčení povodňových průtoků vodního toku Lutyňky, ohrožujícího záplavami městskou část Bohumína Novou Ves, do záplavového území řeky Olše prostřednictvím kanálů hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ). Způsob odlehčení má být proveden pomocí dvou objektů, u prvního z nich (shora) s kapacitou 6 m <sup>3</sup> /s, u druhého 4 m <sup>3</sup> /s. Vlastní koryto Lutyňky přes Novou Ves pak bude převádět od konce zástavby po soutok se Skřečošským potokem 10,1 m <sup>3</sup> /s, níže 12 m <sup>3</sup> /s (resp. pod Flakůvkou 12,8 m <sup>3</sup> /s). Návrhové průtoky se budou střetávat s dvacetiletou vodou v Olši. Součástí odlehčovacích objektů bude rekonstrukce pravobřežní hráze podél Lutyňky v délce 2,1 km. Při návrhu rekonstrukce hráze a uspořádání průtočného profilu Lutyňky se bude vycházet z existence ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.
<b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>	2
<b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>	
<b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b>	
<b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>	
<b>Opatření na páteřním toku</b>	
<b>Ukazatel zlepšení 1</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 2</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 3</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 4</b>	-
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 5</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>	-
-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 6</b>	

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	