

List opatření

Název opatření:	Horní Benešov - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100029
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	200

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04235	Horní Benešov	20228000	Čižina po Ústí do toku Opava
41305	Luhý	20228000	Čižina po Ústí do toku Opava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
617132	MĚSTO HORNÍ BENEŠOV - ČOV	Čižina	17,68	-517594.85	-1080778.7

Popis současného stavu:

V centrální části města Horní Benešov je vybudována soustavná jednotná stoková síť, která odvádí splaškové a dešťové vody na mechanicko - biologickou ČOV situovanou na území místní části Luny. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2002 a má dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území. Celková délka stávající jednotné kanalizace je cca 9 000 m (DN 300-1000). Na ČOV je v současné době napojeno cca 1500 obyvatel města. Zbývající část území není doposud uspokojivě odkanalizována. Odpadní vody z objektů nenapojených na stokovou síť jsou likvidovány individuálně v septických či jímkách. Takto mechanicky předčištěné odpadní vody nejrůznější kvality odtékají spolu s povrchovými vodami do otevřených příkopů, trativodů atd. Vlastní ČOV v areálu bývalých Rudných dolů provozuje firma MINERAL. Jedná se o typovou mechanicko-biologickou ČOV BC 40-P s kapacitou 40 m3 odpadních vod za den a 19 kg BSK5. Na ČOV jsou napojené odpadní vody z jednotlivých objektů průmyslového areálu. Další ČOV má vybudovanou na vlastním pozemku firma HBSS pro čištění skládkových a sociálních odpadních vod. Na katastru místní části Luhý je vybudována ČOV města Horní Benešov, která byla uvedena do provozu v roce 2002 a má dostatečnou kapacitu pro likvidace odpadních vod z celého řešeného území. V rámci výstavby ČOV byl na území místní části vybudován kmenový sběrač A a uliční jednotná stoková síť, na kterou je napojeno 100% obytné zástavby.

Popis navrhovaného stavu:

V současné době je zpracována projektová dokumentace III. etapy výstavby kanalizace v Horním Benešově. Celkem je navrženo vybudovat 6800 m jednotné kanalizace o profilu DN 300 až DN 600 m. Realizaci stavby bude vytvořen předpoklad pro odkanalizování 90% obyvatelstva na ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	6 800
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Počet ČS:	0	Celkem [m]:	6 800
	Rekonstrukce:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
					m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	38 560 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:						
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Služby města Horní Benešov, s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury