

List opatření

Název opatření:	Javorník - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100034
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	252

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41464	Javorník	20631000	Račí potok po státní hranici

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618428	MĚSTO JAVORNÍK - ČOV	Javornický potok	0.850000	-553490	-1030187

Popis současného stavu:

Ve městě Javorník je stávající kanalizační síť oddílného i jednotného systému, na niž je napojeno cca 82 % obyvatel a 1 % rekreatů. Jednotná kanalizace je asi na 60 % území, 40 % je kanalizace oddílná. Stávající kanalizace je až 80 let stará. Na síti nejsou přečerpávací stanice. Profily stávající kanalizace: DN 250 - 2000 m DN 300 - 6000 m, DN 400 - 1500 m, DN 500 - 600 m, DN 600 - 600 m. Je zde vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 3000 EO, na niž je v současnosti napojeno cca 2050 EO. Stávající ČOV plní předepsané hodnoty zbytkového znečištění na odtoku. Vyčištěné odpadní vody odtékají do Javornického potoka. Kal z ČOV je likvidován kompostováním. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1996. Kanalizace i ČOV je ve správě města Javorník. V roce 2004 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek, o celkové délce 2016 m v části města a její napojení na stávající kanalizaci. Odpadní vody jsou odvedeny na městskou ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Ve výhledu je uvažováno s dobudováním nové splaškové kanalizace tak, aby jí bylo odváděno 100% odpadních vod a s rekonstrukcí stávajících nevyhovujících stok. Nová kanalizace bude budována z DN 300 v délce 4300 m. Stávající kanalizace bude rekonstruována tak, že tato bude odvádět pouze dešťové vody a zvláště se v souběhu vybudují splaškové stoky o DN 300 v délce 7000 m.

Je zpracována PD na stavbu "Rekonstrukce ČOV Javorník a výstavba tlakového kanalizačního systému ve městě Javorník - místní části Bílý potok".

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	11 300
	Počet EO nově přípoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	7 600
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	18 900
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	3420	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		341	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 60 800 000,0

Stav projekt. přípravy: IZ, DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury