

List opatření

Název opatření:	Komorní Lhotka - dostavba kanalizace	ID_OP:	OD100041
Typ opatření:		ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
06881	Komorní Lhotka	20530000	Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
628751	OBEC KOMORNÍ LHOTKA - ČOV	Stonávka	28.03700	-454651.0400	-1121741.4

Popis současného stavu:

V obci Komorní Lhotka je z části vybudovaná jednotná kanalizace ukončená mechanicko-biologickou ČOV typ SIGMA KOMBIBLOK. Odtok je zaústěn do Stonávky. Kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300-500 a z trub PVC DN 300-500. Celková délka kanalizace je 2 473 m. Likvidace odpadních vod z okrajových částí obce je řešena individuálně přímo u zdroje. Odpadní vody jsou po mechanickém předčištění v septicích odváděny do Stonávky. Část rodinných domků a středisek má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny kanalizací a příkopy do Stonávky.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena dostavba kanalizace. V současné době je zpracováván projektová dokumentace na odkanalizování lokality "Zaškolou" a "U kostela".

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	10 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ, DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury