

List opatření

Název opatření:	Město Albrechtice - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100052
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	213

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09339	Město Albrechtice	20199000	Opavice po soutok s tokem Burkvizský potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
617119	MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE - ČOV	Opavice	13.28	-516742	-1061045.7

Popis současného stavu:

V centrální části obce je vybudován soustavný systém kombinované kanalizační sítě. Dle údajů provozovatele je celková délka stokové sítě cca 4 260 m, profily jednotlivých stok se pohybují v rozmezí DN 200-600. Stávající splašková kanalizace vybudovaná na levé straně řeky Opavice odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou ČOV. Jedná se o typovou čistírnu odpadních vod BIOVIT, která byla uvedena do provozu v roce 1986. V roce 1999 byla ukončena komplexní rekonstrukce stávající ČOV. Souběžně s rekonstrukcí ČOV byla vybudováno cca 3 560 m nové splaškové kanalizace. Stávající jednotná kanalizace vybudovaná na pravé straně řeky je vyústěna do recipientu, respektive do otevřených příkopů či místních vodotečí bez čištění. V roce 2005 proběhla výstavba kanalizace v ulici Tyršova a K.Čapka o celkové délce 565 m.

Popis navrhovaného stavu:

Město Město Albrechtice má zpracovaný investiční záměr na „Dostavbu kanalizačního systému Města Město Albrechtice“. Pro odkanalizování zbývajících částí obce je navržena výstavba splaškové kanalizace v celkové délce cca 9 000 m. S ohledem na spád z jednotlivých lokalit se předpokládá vybudování 1ks čerpací stanice odpadních vod a části tlakové kanalizace. S výhledem na budoucí plánovanou výstavbu v lokalitách daných územním plánem je třeba dobudovat postupně dalších 3 000 m kanalizačního řadu. Profil kanalizace s ohledem na množství odpadních vod je jednotný – DN 300 mm. Navržená kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť.

Realizace navržených opatření umožní odkanalizovat 100 % obytné zástavby obce.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	9 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	9 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	112 300 000,0
Stav projekt. přípravy:	DSP
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Služby obce s.r.o.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury