

List opatření

Název opatření:	Raškovice - dostavba kanalizace	ID_OP:	OD100070
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	232

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09867	Morávka	20419000	Morávka po rozdělovací objekt přivaděče ve V. Lhotách
13305	Pražmo	20419000	Morávka po rozdělovací objekt přivaděče ve V. Lhotách
13950	Raškovice	20419010	Morávka po ústí do toku Ostravice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
628290	OÚ Raškovice - ČOV	Mlýnský náhon	0.300000	-461840.0	-1123500.0

Popis současného stavu:

V obci Raškovice je vybudovaná soustavná veřejná stoková síť. Celková délka kanalizace kombinované je 13 552m. Profil jednotné kanalizace je DN 500-1000, profil splaškové kanalizace je jednotný DN 300. Stávající stoková síť je ukončena na mechanicko-biologické ČOV Raškovice.

V obci Pražmo je vybudovaná soustavná splašková kanalizace oddílné stokové soustavy, na kterou je napojeno cca 90 % obyvatelstva. Celková délka stokové sítě je cca 6 300 m, profil kanalizace je DN 300. Stávající kanalizace je napojena na stokovou síť obce Raškovice a dál na ČOV Raškovice.

V obci Morávka není v současné době vybudována soustavná veřejná kanalizace. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů probíhá lokálně přímo u zdroje.

V obci Krásná není v současné době vybudovaná soustavná kanalizační síť. Likvidace splaškových vod z jednotlivých objektů probíhá lokálně přímo u zdroje.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování zbývajících zástavby v Raškovicích je navrženo vybudovat celkem 9 500 m splaškové kanalizace o profilu DN 300. S ohledem na plánované využití kapacity stávající mechanicko-biologické ČOV Raškovice pro likvidace odpadních vod z obce Pražmo, Morávka a Krásné je kapacita dostačující a není nutno tuto ČOV rekonstruovat.

Pro odkanalizování zbývajících zástavby obce Pražmo je navrženo vybudovat celkem 900 m splaškové kanalizace o profilu DN 300. Likvidace splaškových odpadních vod je navržena na ČOV Raškovice (IN 5 000 tis.).

V obci Morávka je ve výhledu pro odkanalizování stávající zástavby navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka navržené stokové sítě je 9 860 m, profil je DN 300. S ohledem na spádové poměry jsou na trasách kanalizace navrženy 2 lokální ČS. Navržená kanalizace bude napojena na stokovou síť obce Raškovice a dál na ČOV Raškovice (IN 52 000 tis.). Pro odkanalizování stávající zástavby v obci Krásná je ve výhledu navržena výstavba gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, délky 6 550 m, profilu DN 300. Navržená kanalizace bude napojena na stokovou síť Raškovic a dál na ČOV Raškovice (IN 35 000 tis.).

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	10 400
	Počet EO nově připoj. na kanal:	721	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	10 400
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	51 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:**Provozovatel:** SmVaK Ostrava, a.s.**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury