

List opatření

Název opatření:	Stará Ves nad Ondřejnicí - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100074
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
15394	Stará Ves nad Ondřejnicí	20145000	Ondřejnice po ústí do toku Odra

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
618494	OÚ STARÁ VES n/Ondř. - kanalizace	Ondřejnice	3.700000	-478346.63	-1113151.5

Popis současného stavu:

Obec nemá vybudovanou systematickou kanalizační síť. Stávající původně dešťová kanalizace je vybudována jen v centru obce. Jedná se vesměs o zatrubnění silničních příkopů, které původně sloužily k odvodnění povrchu komunikace. Zbývající část obce není odkanalizována vůbec. Vyskytují se zde pouze úseky lokální kanalizace a výjimku tvoří základní škola, objekt Sokolovny a areál společnosti Chodura, kde jsou vybudovány 3 lokální ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba systematické splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Do roku 2015 je navržena výstavba kanalizace v centrální části obce, tj. I. etapa stavby. Celkem je navrženo vybudovat cca 11800 m stokové sítě o profilu DN 300. S ohledem na spádové poměry zájmového území je na trase kmenového sběrače navržena ČS s kapacitou 5 l/s. Výtlačné potrubí DN 100, délky ca 30 m kříží vodní tok Ondřejnice. Navržena splašková kanalizace bude napojena na území Proskovic na koncový úsek sběrače D XIII jednotné stokové sítě města Ostravy. Likvidace odpadních vod je navržena na ÚČOV města Ostravy.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	11 800
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1100	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:	11 800
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 160 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury