

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Bruntál - kanalizace a III.etapa rekonstrukce ČOV	<b>ID_OP:</b>	OD100100
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2.3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	182

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41304	Bruntál	20292000	Černý potok po vzdutí nádrže Slezská Harta

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
617178	ČOV BRUNTÁL	Černý potok	3.030000	-526853.99	-1080875.1

## Popis současného stavu:

Město Bruntál má vybudovanou soustavnou síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů obytné a průmyslové zástavby na městskou ČOV. Páteř kanalizačního systému tvoří sběrače A, B, C a D. Stávající kanalizační systém je až na malou výjimku majetkem města, provoz a údržbu stokové sítě zajišťují pracovníci firmy Jan Strádal - JAST. Celková délka stávající stokové sítě je dle evidence provozovatele 54 km. Technický stav stávající kanalizace odpovídá jejímu stáří, celkově lze hodnotit kanalizaci jako vyhovující. Toto ovšem neplatí v případě centrální historické části města, kde jsou v provozu stoky z počátku 20-ho století, které jsou netěsné a kapacitně nevyhovující. Stávající kanalizační systém města Bruntál je ukončen na městské čistírně odpadních vod, která je situována na jižním okraji města na ul. Švermova. Na ČOV byla v posledních letech provedena celková rekonstrukce - I a II. Etapa Hlavní technologické celky již jsou modernizovány, zbývá zrekonstruovat vstupní část ČOV.

## Popis navrhovaného stavu:

V nejbližších letech bude započata III.etapa rekonstrukce čistírny odpadních vod. Jedná se o vstupní mechanickou část technologické linky (čerpací stanice, česle, lapače písku a usazovací nádrže). Investice činí 30 000 tis.Kč. Dále je zpracováván plán obnovy kanalizační sítě až do 2008-2013. Jde o vytipování havarijních úseků kanalizace u nichž je nutné provést rekonstrukci. Odhadovaný náklad je cca 110 mil.Kč.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>		<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b>	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>		<b>EO</b>	
	<b>Rekonstrukce:</b>	Ano			<b>m<sup>3</sup>/den</b>	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	140 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DSP, IZ					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2013					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

## Poznámka:

**Provozovatel:** SmVaK a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury