

List opatření

Název opatření:	Metylovice - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100115
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	195

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09354	Metylovice	20402000	Ostravice po soutok s tokem Morávka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
627290	SmVak - ČOV FRÝDLANT n/Ostr	Ostravice	32.87000	-467311,9	-1127215,2
627327	KANALIZACE ul. HUSOVA - POLNÍ FRÝDLA	VT Bahno	2.000000	-467683,03	-1129800,0

Popis současného stavu:

Obec Metylovice je rozdělena na lokalitu Paseky, kde je vybudovaná splašková kanalizace v délce 4 200 m, DN 300, která je napojena na stokovou síť města Frýdlant n.O. Zbývající část obce nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu Ostravice.

Popis navrhovaného stavu:

V lokalitě „Kopaniska“ je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Celková délka navržené stokové sítě je 5 300 m, profil kanalizace je jednotný DN 300. Navržena kanalizace bude ukončena v ČS s kapacitou 5 l/s, která zajistí transport odpadních vod do stávající kanalizace lokality Paseky. Profil výtlačného řadu je DN 100, délka výtlačku 550 m. Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV města Frýdlant nad Ostravicí.

V severozápadní části obce je navržena výstavba splaškové kanalizace, celkem 3 800 m. S ohledem na spádové poměry bude navržena stoková síť napojena na kanalizaci obce Palkovice, která zajistí transport odpadních vod na ČOV města Frýdku-Místku. Podmínující investici je realizace splaškové kanalizace na území obce Palkovice.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém:	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ne	Gravitační: 9 100
	Počet EO nově připoj. na kanal:	Tlakový: Ne	Tlaková: 550
		Počet ČS: 1	Celkem [m]: 9 650
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	EO
	Rekonstrukce: Ne		m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 71 550 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012-2015

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury