

List opatření

Název opatření:	Bukovec - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	OD100126
Typ opatření:	Výstavba kanalizace a ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01599	Bukovec	20507030	Olše po soutok s tokem Ropičanka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Obec Bukovec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do recipientu.

Část rodinných domů má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením.

U škol jsou vybudovány lokální ČOV. U české školy Biofluid 4,5 s kapacitou 4,5 m³/den, u polské školy Biofluid 12 s kapacitou 12 m³/den.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místních vodotečí.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat 8 500 m gravitační, popř. částečně podtlakové splaškové kanalizace oddílné soustavy. Likvidace odpadních vod je navržena na nové mechanicko-biologické ČOV. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd. Křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	8 500
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:		Celkem [m]:	8 500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	44 300 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Náklady: stoková síť - 35.06 mil.Kč, ČOV - 9.24 mil.Kč

Provozovatel:

Nositel opatření: