

List opatření

Název opatření:	Milíkov - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	OD100132
Typ opatření:	Výstavba kanalizace a ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09494	Milíkov	20507030	Olše po soutok s tokem Ropičanka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
628656	Obec Milíkov - ČOV, 2.stavba "Dědina"	Milíkovský p.	1.2		

Popis současného stavu:

Obec Milíkov u Jablunkova nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do vodotečí. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny systémem propustků a příkopů.

Popis navrhovaného stavu:

V lokalitě Kopytná je navržena oddílná splašková gravitační kanalizace v celkové délce cca 7 838 m o průměru DN 200 až 400. Splaškové odpadní vody budou odváděny na navrhovanou biologickou čistírnu odpadních vod a vypouštěny do recipientu Jatný.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	7 838
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:		Celkem [m]:	7 838
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	45 400 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Náklady: stoková síť - 37.9 mil.Kč, ČOV - 7.5 mil.Kč

Provozovatel:

Nositel opatření: