

List opatření

Název opatření:	Sedlnice - výstavba tlakové kanalizace a ČOV	ID_OP:	OD100137
Typ opatření:	Výstavba kanalizace a ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
14700	Sedlnice	20107000	Sedlnice po ústí do toku Odry

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Obec Sedlnice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny do vodoteče. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny pomocí systému příkopů a propustků do potoka Sedlnice.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba tlakové kanalizace. Celková délka navržené kanalizace je 12 850 m, profil jednotlivých kanalizačních stok je DN 80 až 150 mm. Pro likvidaci odpadních vod je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2050 EO s technologií předřazené denitrifikace a aeraci a aerobní stabilizaci kalu. Součástí návrhu jsou objekty kalového hospodářství

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:	1300	Tlakový:	Ano	Tlaková:	12 850
			Počet ČS:		Celkem [m]:	12 850
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	2050	EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	78 880 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2014					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Náklady: stoková síť - 64.48 mil.Kč, ČOV - 14.40 mil.Kč

Provozovatel:

Nositel opatření: