

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Šenov - výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	OD100141
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16234	Šenov	20451000	Lučina po ústí do toku Ostravice

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Severní část obce má vybudovanou splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy. V rámci stavby „Kanalizace – Šenov – sever“ bylo vybudováno 18,94 km stokové (gravitační i tlakové) sítě.

V rámci stavby Kanalizace U Alejského Dvora a ulic přilehlých bylo vybudováno 3 987 m stokové (gravitační i tlakové) sítě a zrušena ČOV o kapacitě 390 EO.

Stavby obou kanalizací jsou propojeny a tvoří jeden provozní a funkční celek s koncovým čištěním odpadních vod (více než 2 000 EO) na stávající mechanicko-biologické ČOV města Havířov. Vlastníkem kanalizace je město, provozovatelem SmVaK a.s.Ostrava. Bytové domy ve vlastnictví OKD, Volenství ,ul.Václavovická, mají vlastní ČOV.

### Popis navrhovaného stavu:

Ve výhledovém období je navržena výstavba splaškové kanalizace DN 150 – 300 o celkové délce cca 22 976 m, která zajistí odvádění odpadních vod z Šenova-Jih na stávající ČOV Havířov. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na navrhované kanalizaci vybudováno pět čerpacích stanic doplněných o cca 4 930 m výtlačných řádů. Jedná se o oblast ohraničenou tratí ČD, ul.Václavovickou a kat. hranicí s obcí Václavovice.

Záměr rozšíření stávající kanalizační sítě Šenov-Sever, 2. stavba, DN 250-300, v délce 7 500 m, včetně 5 čerpacích stanic, umožní připojení nemovitostí, které nebyly v rámci původní stavby řešeny. Napojení umožní budoucí stavba kanalizace pro odvádění odpadních vod z městské části Ostrava-Bartovice, jejíž trasa povede přes Šenov na ČOV Havířov

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	22 976
	Počet EO nově připoj. na kanal:	2900	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	12 430
			<b>Počet ČS:</b>	10	<b>Celkem [m]:</b>	35 406
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	229 600 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2010					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:**