

List opatření					
Název opatření:	Veřovice - výstavba kanalizace a ČOV	ID	HOD207006		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	HOD		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)		ID vodního útvaru	
500259	Veřovice	Mořkov		HOD_0070	
Kraj:	MSK	ORP:	Frenštát pod Radhoštěm		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
618666	VEŘOVICE - kanalizace	Jičínka	20.22	-485290	-1133377
Popis opatření					
<p>Parametry navrhované Kanalizace a ČOV :</p> <p>Celková délka kanalizace 19 593.7 m, systém gravitační.</p> <p>Typ ČOV : mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací a úplnou stabilizací kalu.</p> <p>Počet nově připojených EO : 2050 , navrhovaná kapacita ČOV 2100 EO Investiční náklady : 165 316 436 Kč bez DPH, 198 379 723 s DPH 21 %.</p> <p>Stav přípravy : Rozhodnutí pro umístění stavby, VŘ na zpracovatele PD ke stavebnímu povolení. návrh změny územního plánu Mořkov</p> <p>Předpokládaný datum dokončení : Změna územního plánu Mořkov , vyhotovení PD a vydání stavebního povolení - září 2015 Nositel opatření : Obec Veřovice</p> <p>Financování : Fondy EU , SFŽP, rozpočet obce, úvěr Vybudováním splaškové kanalizace dojde ke značnému zlepšení stavu životního prostředí v obci, k pročištění vod v toku Jičínka, 1/3 obce se nachází v CHKO Beskydy.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	2050	Navrhovaná kapacita ČOV:	2010		
Investiční náklady (mil.Kč):	165.0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Veřovice				
Provozovatel:	Obec Veřovice				