

List opatření

Název opatření:	Přívoz - odkanalizování do ÚČOV - 2.etapa	ID	HOD207099
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	HOD

Vazba na územní jednotky:

Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
554821	Ostrava	Přívoz	HOD_0430
Kraj:	MSK	ORP:	Ostrava

Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
627244	OVaK OSTRAVA - kanalizace ČERNÁ STROUHA	Černý příkop	1.187	-471934	-1098824
627380	OVaK OSTRAVA - kanalizace EL. SVOBODA	Ostravice	0.65	-470600	-1098423
628791	OVaK OSTRAVA - kanalizace HLUČÍNSKÁ	Černý příkop	0.961	-471809	-1098657
628672	OVaK OSTRAVA - kanalizace GRMELOVA	Černý příkop	4.52	-473554	-1101079
628146	OVaK OSTRAVA - kanalizace ul. Fr. STRÁNECKÉ	Černý příkop	4	-472831	-1101263
627245	odlehčení ÚČOV Černý příkop	Černý příkop			
627246	OVaK OSTRAVA - odlehčení ÚČOV po mech.předčišť.	Odra	13.52	-472815	-1098631
627248	OVaK OSTRAVA - ÚČOV PŘÍVOZ	Černý příkop	2.018	-472568	-1099257

Popis opatření

Tato akce je rozdělena na dvě části. Odpadní vody z větší části městského obvodu Přívoz odtékají tzv. Hlučínským sběračem DN 800 do Ostravice. V rámci 1. části této stavby je navrženo dobudování plošné kanalizace v části Přívazu tak, aby odpadní vody odtékaly do stávajícího sběrače "A" a dále na ÚČOV. Stávající Hlučínský sběrač bude v budoucnu využíván k odvedení části dešťových vod. 2. část stavby navazuje na část 1. a řeší především rekonstrukce již stávajících kanalizací. Rekonstruované stoky budou napojovány do sběrače "A".

Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavby:

Odkanalizování Přívazu na ÚČOV - 2. etapa, 1. část - je projektováno položení 2 197 m kanalizace DN 300 – DN 1200 a osazení jedné čerpací stanice. Náklady na stavbu činí 44 477 777,- Kč bez DPH. Stavbou budou zrušeny výustě: Černá strouha a Elektrárna Svoboda. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 1 298 EO.

Odkanalizování Přívazu na ÚČOV - 2. etapa, 2. část - je projektováno položení 3 126 m kanalizace DN 300 – DN 600. Náklady na stavbu činí 79 051 941,- Kč bez DPH. Stavbou bude zrušena výust': Hlučínská. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 54 EO. Rekonstrukce ČSOV Pašerových, kanalizace v ul. Grmelova - je projektováno položení 512,2 m kanalizace DN 200 – DN 300 a 587 m výtaku DN 100. Náklady na stavbu činí 14 130 642,- Kč bez DPH. Stavbou bude zrušena výust': Grmelova. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 25 EO.

Rekonstrukce ÚČOV - je navržena intenzifikace, která zajistí zvýšení procentuálního odbouávání dusíku v odpadních vodách.

Parametry:

Počet nově připojených EO:	1377	Navrhovaná kapacita ČOV:	
Investiční náklady (mil.Kč):	137.7	Způsob financování:	OVaK
Stav přípravy:	realizace	Fondy EU:	
Předp. datum dokončení opatření:	2016	Poznámka:	
Nositel opatření:	Statutární město Ostrava		
Provozovatel:	OVaK		