

List opatření					
<b>Název opatření:</b>	Kunčice, Kunčičky - výstavba kanalizace			<b>ID</b>	HOD207104
<b>Vliv:</b>	bodové zdroje znečištění			<b>Typ LO</b>	A
<b>Zlepšení ukazatelů:</b>	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			<b>Dílčí povodí</b>	HOD
Vazba na územní jednotky:					
<b>Kód obce</b>	<b>Obec</b>	<b>Katastrální území (místní část)</b>		<b>ID vodního útvaru</b>	
554821	Ostrava	Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky		HOD_0600	
<b>Kraj:</b>	MSK	<b>ORP:</b>	Ostrava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
<b>ID_VHB</b>	<b>Název vypouštění</b>	<b>Název toku</b>	<b>Říční km</b>	<b>JTSK X</b>	<b>JTSK Y</b>
628703	OVaK OSTRAVA - kanalizace PŘIBYLOVA	Ostravice	8.54	-470999	-1106025
627340	OVaK OSTRAVA - kanalizace NÁVOZNÍ I	Ostravice	6.91	-470410	-1104067
628626	OVaK OSTRAVA - kanalizace NÁVOZNÍ II	Ostravice	6.93	-470420	-1104081
627535	OVaK OSTRAVA - kanalizace STAVOVSKÁ	Slezský Mlýnský náhon	1.48	-469383	-1104463
629505	OVaK OSTRAVA - kanalizace ŠKROBÁLKOVA	Slezský Mlýnský náhon	1.92	-469518	-1104891
629506	OVaK OSTRAVA - kanalizace VÝHRADNÍ	Slezský Mlýnský náhon	1.1	-469383	-1104115
Popis opatření					
<p>Odpadní vody z městských částí Kunčice a Kunčičky odtékají stávajícími stokami různého stáří a původu do místních vodotečí, některé lokality nejsou odkanalizovány vůbec. V rámci této stavby je navrženo dobudování plošné kanalizace v městských částech Kunčic a Kunčiček tak, aby odpadní vody byly svedeny do navrženého sběrače "B", který zajistí jejich transport na ÚČOV Ostrava. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bude nutno splaškové vody přečerpávat.</p> <p>Předpokládá se, že tato akce bude zahrnovat stavbu:  Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky I. a II. etapa - je projektováno položení 10 097 m kanalizace DN 250 – DN 2000. Náklady na stavbu činí 503 764 903,- Kč bez DPH na I. etapu a 42 520 381,- Kč bez DPH na etapu II. Stavbou budou zrušeny výustě: Příbylova, Návozní I, Návozní II, Stavovská, Škrobálkova, Výhradní. Stavba umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 2 742 EO. Součástí akce je i rušení 7 výustí ve správě RPG v ceně 90,75 mil. Kč. Předpokládá se, že stavby rušící výpusti RPG umožní připojit na kanalizaci ukončenou ČOV cca 1 369 EO.</p>					
Parametry:					
<b>Počet nově připojených EO:</b>	4111	<b>Navrhovaná kapacita ČOV:</b>			
<b>Investiční náklady (mil.Kč):</b>	637.0	<b>Způsob financování:</b>	vlastní		
<b>Stav přípravy:</b>	projektová příprava	<b>Fondy EU:</b>			
<b>Předp. datum dokončení opatření:</b>	2025	<b>Poznámka:</b>			
<b>Nositel opatření:</b>	Statutární město Ostrava				
<b>Provozovatel:</b>	OVaK				